

OBIEKT : Osiedle JAVORIA etap I
 ADRES : JAWÓR, UL. WROCŁAWSKA
 WNIOSKODAWCA : OSIEDLE JAVORIA SP. Z O.O.

BILANS CIEPŁA PROJEKTOWY

CENTRALNE OGRZEWANIE	89,9	[kW]
CIEPŁA WODA ŚREDNIA	12,26	[kW]
CIEPŁA WODA MAX.	42,66	[kW]
WENTYLACJA	---	[kW]
TECHNOLOGIA	---	[kW]

TEMPERATURY ZASILANIA / POWROTU

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA	70/50	[°C]
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ	55/10	[°C]
INSTALACJA WENTYLACJI	----	[°C]
INSTALACJA TECHNOLOGICZNA	----	[°C]

CIŚNIENIE DYSPOZYCYJNE

DLA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA	82	[kPa]
DLA CIEPŁA WENTYLACJI	---	[kPa]
DLA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO	----	[kPa]

POJEMNOŚĆ INSTALACJI

CENTRALNEGO OGRZEWANIA	0,81	[m ³]
WENTYLACJI	---	[m ³]
TECHNOLOGICZNEJ	---	[m ³]

CIŚNIENIA STATYCZNE INSTALACJI

CENTRALNEGO OGRZEWANIA	130	[kPa]
WENTYLACJI	---	[kPa]
TECHNOLOGICZNEJ	---	[kPa]

INSTALACJA CYRKULACJI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

ILOŚĆ WODY CYRKULACYJNEJ	23	[kg/h]
OPORY INSTALACJI CYRKULACYJNEJ	6,7	[kPa]

OPORY INSTALACJI

CENTRALNEGO OGRZEWANIA	62,2	[kPa]
WENTYLACJI	----	[kPa]
TECHNOLOGICZNEJ	----	[kPa]

ŚREDNICE RUROCIĄGÓW

WODY ZIMNEJ	63	[mm]
WODY CIEPŁEJ	63	[mm]
CYRKULACJI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ	20	[mm]
CENTRALNEGO OGRZEWANIA	63	[mm]
WENTYLACJI	-----	[mm]

MATERIAŁ INSTALACJI

CENTRALNEGO OGRZEWANIA	PP-R STABI
CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I CYRKULACJI	PP-R STABI
WENTYLACJI	----
TECHNOLOGICZNEJ	----

JAWÓR dnia 12.07.2023

Podpis Wnioskodawcy:

 PEKNOMOCNIK:
 ARTUR PŁARA