

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW CZ.2
pytania nr 12-14

12. W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego nr ref. CJ/4/2025 pn. „**Budowa przyłącza elektroenergetycznego SN 20kV dla kotłowni zlokalizowanej przy ul. Kuzienniczej 4 w Jaworze**”, z uwagi na konieczność wykonania prac na terenie zamkniętym (teren PKP S.A.) co wiąże się z obowiązkiem spisania regulaminów wejścia na teren kolejowy, wydania przepustek i opracowania harmonogramu prac, proszę o zmianę terminu realizacji zadania do 31.12.2025r.

Ad.12. Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu realizacji zadania do dnia 31.12.2025r.

13. Witam, zwracam się z zapytaniem o dokładny przekrój kabla średniego napięcia który musi zostać uwzględniony w wycenie. W dokumentacji nie jest to konkretnie uwzględnione, jedynie w przejściu pod torami widnieje zapis o kablu 70mm².

Ad.13. Zaprojektowano linię kablową wykonaną z trzech kabli 1-żyłowych typu XRUHAKXs 1x70/25 20/12kV. Typ kabla jest podany zarówno w opisie technicznym jak i na rysunkach.

14. Mamy pytanie odnośnie pozycji w załączonym przedmiarze (PRZEDMOŚCIE dz. 143) pozycja 2: Głowice z taśm izolacyjnych na kablach energetycznych do 20kV, kabel do 120·mm² Al. czy tam nie powinna być krotność taka sam jak kabli, czyli 3 szt. (Bądź 1 komplet)?

Ad.14. W rozdziale 9 przedmiaru, poz. 100 - 103, chodzi o cztery komplety głowic kablowych, po trzy szt. w komplecie.

W rubryce "jednostka miary" **powinno być:** kpl.

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 10.